CONTRACT DE SERVICII EXPLOATARE
MASA LEMNOASA
NR. _____/_____

Preambul

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a HG nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică, s-a incheiat prezentul contract de prestări de servicii silvice de exploatare, **între**

1. Părţile:

Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA prin DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, Bd. 1 Mai nr. 6, telefon 0230-217685, cod fiscal RO1590120, cont IBAN RO41 BRDE 340S V102 8710 3400 deschis la B.R.D. Suceava, reprezentată prin ing. Sorin CIOBANU - director şi ec. Mihai COTOS - director economic, în calitate de **achizitor,**

si

SC _____SRL cu sediul in localitatea _____, strada _____, nr. _____, jud. ____, tel. _____, inregistrata la registrul comertului sub nr. _____, cod fiscal _____, cont bancar _____, deschis la _____, reprezentata prin _____, având funcţia de _____, in calitate de **prestator,**

In baza Comunicării Nr. ..... din ....., partile au convenit la incheierea urmatorului contract.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa / anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă.

g. zi- zi calendaristică; *an* - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul ***"zi"*** sau ***"zile"*** sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii conform cerinţelor autorităţii contractante, respectiv să presteze **servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior,** la Ocolul Silvic _____, conform volumelor incluse caietul de sarcini al licitatiei, din partizile următoare:

Lot	Partida	SUMAL	U.P.	u.a.	Servicii de exploatare			TOTAL
					Volum (mc)	Preţ unitar (lei/mc)	Valoare exploatare (lei)	
	TOTAL							

4.2. Serviciile de exploatare a masei lemnoase constau în următoarele operatiuni:

- doborât, secţionat, adunat, scos apropiat în platforma primară;
- curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
- fasonarea în steri a lemnului de foc conform devizelor de exploatare a parchetelor;
- sortarea masei lemnoase în platforma primară pe tasoane conform specificaţiilor achizitorului şi a standardelor în vigoare.

4.3. – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

4.4. Obiectul si valoarea contractului prevăzută la punctul 4.1. din contract, se completează , cu masa lemnoasa si valoarea serviciilor de exploatări forestiere a masei lemnoase aferenta eventualelor prejudicii de exploatare si/sau a produselor accidentale aparute pe suprafaţa partizii/partizilor si constituite din arbori afectaţi de factori biotici sau abiotici a căror recoltare nu poate fi amanata, precum si cu masa lemnoasa aferenta cailor si instalaţiilor de scos - apropiat aprobate legal a fi realizate, conform actelor adiţionale incheiate la contract .

5. Preţul contractului

5.1 Preţul contractului, respectiv preţul serviciilor prestate este de _____ **lei, la care se adaugă TVA în valoare de** _____ **lei**. Facturarea se realizează pe baza cantităţilor confirmate de către ocolul silvic.

5.2. Facturarea se va realiza prin înscrierea distinctă a serviciilor de exploatare a masei lemnoase. Facturarea serviciilor se face potrivit preţurilor unitare prevazute la punctul 4.1 din prezentul contract, pe baza cantitiatilor receptionate anterior de către ocolul silvic şi prestator.

5.3. Plata se va face în termen de 30 zile de la data facturarii.

6. Durata contractului

6.1. Contractul este valabil până la reprimirea parchetelor partizilor consemnate la art. 4.1.

6.2.Pentru servicile de exploatare a masei lemnoase prevazute la art.4.1., termenul de finalizare este cel stabilit prin autorizaţia eliberată de Ocolul Silvic _____ şi graficul de eşalonare din anexa nr.1 la prezentul contract, parte integrată a contractului.

6.3. Modificarea termenelor de prestare a servicilor de exploatare a masei lemnoase se poate realiza prin act adiţional, semnat de ambele părţi, potrivit prevederilor documentaţiei de atribuire şi a Ordinului M.A.P nr. 1540/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe la data semnării acestuia de către ambele părţi.

7.2. – Exploatarea masei lemnoase se va face după emiterea de către ocolul silvic a autorizaţiei de exploatare pentru partida/partizile care fac obiectul contractului si predarea spre exploatare a parchetului/parchetelor.

8. Garantia de buna executie a serviciilor de exploatare forestiera

8.1 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în valoare de _____lei (reprezentând şi cauţiunea contractului, în cuantum 5 % din valoarea contractului fara T.V.A.), pentru toata durata de prestare a contractului sub forma:

- instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract.
- sau în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5000 lei, constituirea acesteia se poate face prin depunerea la caserie a sumelor în numerar, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract.
- virament în contul ocolului silvic _____.

8.2. (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) prestatorul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim 5 zile de la data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.

(2) În cazul prelungirii termenului de execuţie, prelungirea valabilităţii garanţiei de bună execuţie se va face de la data expirării duratei iniţiale şi până la data semnării procesului verbal da recepţie finală.

8.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia de participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

8.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu îsi îndeplineste obligatiile ce îi revin din aplicarea prevederilor prezentului contract şi a instructiunilor privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare, scoatere si transport a masei lemnoase, în vigoare pe parcursul desfasurarii contractului. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate.

8.5 – (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de reprimire a partizii.

9. Obligatiile si drepturile achizitorului

9.1. Sa intocmeasca impreuna cu prestatorul graficul de exploatare a parchetelor, cantitativ si valoric – anexa nr.1 la contract.

9.2. Sa puna la dispozitia prestatorului actele de punere in valoare care fac obiectul contractului in scopul verificarii acestora.

9.3. Sa aprobe, prin seful de ocol, tehnologia de exploatare, instalatiile, mijloacele de scos apropiat si traseele corespunzatoare stabilite prin proiectele de exploatare intocmite de achizitor, inclusiv impartirea parchetelor in postate.

9.4. Sa autorizeze parchetele spre exploatare, prin seful de ocol, dupa ce acesta a aprobat tehnologia de exploatare, instalatiile de scos-apropiat si traseele corespunzatoare.

Autorizarea se poate face cu cel mult 30 de zile inainte de inceperea activitatii de exploatare pentru pregatirea parchetului si in conditiile respectarii graficului de esalonare la taiere a parchetelor - Anexa 1, in conditiile OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Predarea parchetului se face către titularul autorizaţiei ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, pe baza de proces verbal de predare – primire. Acest proces verbal de predare - primire constituie document gestionar, prestatorul răspunzând de orice prejudiciu produs în perioada exploatării, respectiv până la reprimirea de către achizitor a parchetului.

9.5. Odata cu predarea parchetului se vor identifica si marca pe teren limitele parchetului, suprafetele cu semintis si in raport cu aceste suprafete si de condiitile de relief se vor marca si amplasa in teren, traseele pentru instalatiile si mijloacele de scos-apropiat.

9.6. Sa efectueze controlul exploatării pentru fiecare parchet aflat in exploatare cu scopul de a preveni sau de a depista abaterile de la regulile de exploatare conform reglementarilor in vigoare.

Pentru abaterile constatate achizitorul este in drept, prin reprezentantii sai legali, sa aplice amenzi celor vinovati, conform legii, sa rezilieze unilateral contractul cu pierderea garantiei de buna executie (cautiunea) si sa intocmeasca documentatia corespunzatoare de evaluare a pagubelor in vederea recuperarii lor.

9.7. Sa reprimeasca parchetele la termenele stabilite prin autorizatiile de exploatare in prezenta imputernicitului prestatorului pe baza de proces verbal de reprimire intocmit in doua exemplare, numai daca din aceste parchete a fost recoltata si colectata integral masa lemnoasa, parchetele s-au curatat de craci, iar instalatiile de scos – apropiat au fost dezafectate si drumurile de colectare cu vitele sau tractorul nivelate. Personalului silvic care a efectuat reprimirea cu încalcarea Instrucţiunilor din O.M. nr. 1540/2011 ii revine intreaga răspundere.

In cazul in care aceste conditii nu au fost indeplinite prestatorul impreuna cu achizitorul vor face constatari in teren privind cantitatea de masa lemnoasa marcata aflata pe picior si in fazele proceselor tehnologice, suprafata pe care, dupa caz, nu s-a facut curatirea de craci, instalatiile ramase nedezafectate si lungimea drumurilor de colectare cu vitele sau tractorul pe care nu s-au realizat lucrarile de nivelare. In asemenea cazuri se încheie un act de constatare in care se menţionează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizaţie, cu plata penalităţilor stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, şi cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricţie şi a termenelor prevăzute Instrucţiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizaţie la rubrica privind prelungirea autorizaţiei.

9.8. Sa retina din garantia depusa de prestator valoarea pagubelor produse in timpul recoltarii si colectarii masei lemnoase, precum si penalitatile aplicate.

Tot din aceasta garantie se vor recupera si amenzile aplicate celor vinovati pentru incalcarea regulilor de exploatare, in cazul in care nu sunt platite.

9.9. Achizitorul se obligă să recepţioneze, serviciile prestate în termenul convenit.

9.10. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul de până la 30 zile de la data primirii ultimului document necesar efectuării plăţii. Plata serviciilor prestate si lucrărilor executate se efectuează în lei.

9.11. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

10. Obligatiile principale ale prestatorului

10.1. Sa intocmeasca impreuna cu achizitorul graficul de esalonare la taiere a parchetelor, respectand necesitatea de a recolta cu prioritate produsele accidentale si de igiena, precum si respectarea epocilor de restrictie si durata de exploatare stabilite prin instructiunile nr. 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

10.2. Sa preia de la achizitor actele de punere in valoare care fac obiectul contractului si sa verifice calitatea lor pina la autorizarea parchetelor pentru exploatare din punct de vedere cantitativ (diametre si inaltimi), destinate exploatarii, conform instructiunilor în vigoare.

Daca în urma verificarilor lucrarea de evaluare a masei lemnoase nu se încadreaza în tolerantele admise prin instructiunile în vigoare, se vor modifica si prevederile prezentului contract referitoare la volumul de masa lemnoasa comercializat, respectiv la valoarea contractului, calculata în baza pretului unitar (lei/m.c.) la care s-a adjudecat partida (obiectul) în cauza.

Verificarea masei lemnoase pe picior, precum si constatarile efectuate în situatiile de la punctul 6.2. din contract, se consemneaza într-un proces verbal, iar modificarile fata de prevederile initiale ale actelor de punere în valoare a masei lemnoase sunt însusite de ambele parti si fac obiectul unui act aditional la prezentul contract.

Actele de punere in valoare pentru care nu se fac obiectiuni pana la autorizarea parchetelor se considera corect intocmite si sunt definitiv acceptate.

10.3. Sa ridice de la ocoalele silvice autorizatiile de exploatare la termenele stabilite prin graficul de esalonare la taiere a parchetelor. Pentru neridicarea autorizatiei de exploatare a partizii (partizilor) in 15 zile calendaristice de la termenul prevazut in esalonarea la taiere – Anexa 1 la contract, achizitorul reziliaza unilateral contractul, iar prestatorul pierde garantia de bună execuţie, iar dacă aceasta nu a fost constituită pierde garanţia de participare la licitatie, pentru partida (obiectul) respectivă.

10.4. Sa puna la dispozitia organelor de control ale achizitorului, autorizatia de exploatare, procesul verbal de predare a parchetului, evidentele gestionare privind receptiile masei lemnoase, actul de constatare in cazul parchetelor nereprimite in termen.

10.5. Prestatorul a luat nota de normele de prevenire si combatere a incendiilor in paduri si normele de protectie a muncii si se obliga sa aduca la indeplinire masurile stabilite prin aceasta norma. Se obliga, deasemenea, sa participe cu intregul sau personal aflat in parchet la actiunea de combatere a unor incendii ce ar putea izbucni şi in vecinatate a parchetului.

10.6. Prestatorul a luat nota de conditiile de accesibilitate ale parchetului, de starea drumurilor forestiere si a celorlalte cai de scos si se obliga ca pe durata desfasurarii procesului de exploatare, conform autorizatiei de exploatare, sa nu ridice nici o pretentie in legatura cu starea lor. Nu se includ si situatiile de forta majora care apar pe durata exploatarii ca urmare a calamitatilor (inundatii, prabusiri, alunecari, avalanse etc.).

10.7. Sa respecte regulile silvice de exploatare conform O.M. nr.1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. In vederea protejarii regenerarii naturale si a arborilor nemarcati, evitarii degradarii solului, protejarii biodiversitatii, unitatea de exploatare este obligata sa respecte urmatoarele reguli:

10.7.1. **REGULI SILVICE DE EXPLOATARE**

> în cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturala, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, in limita maxima de 8% din suprafața cu semințiș prevăzuta in procesul verbal de predare a parchetului, In cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% in cazul tăierilor definitive sau de racordare.

Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute mai sus, se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor de tractor executate, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri pana la realizarea stării de masiv, retezarea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusa de titularul autorizației de exploatare, pe baza de deviz. ;

> tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată in partea de amonte, să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

> cioatele se cojesc in întregime la molid și pini, iar la brad și celelalte specii de rășinoase, prin curelare ;

> în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare

> colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele stabilite prin tehnologia de exploatare aprobata, materializate pe teren cu ocazia predării parchetului. Nu se permite târârea sau semitârârea lemnului pe drumul auto forestier;

> în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibata cu apa, se interzice transportul de orice fel.

> arborii nemarcați de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, țăruși și manșoane ;

> se vor amplasa lungoane pe marginea cailor de scos apropiat, atât pentru siguranța transportului cat și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea arborilor in afara cailor de scos apropiat (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor)

> se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere;

> personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru in parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor.

> colectarea materialului lemnos se va face in afara porțiunilor cu semințiș, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic a probat și materializate pe teren;

> scosul-apropiatul materialului lemnos se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre sau suspendat, in lipsa stratului de zăpada dau solul nu este înghețat

> depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face in locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos - apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor și văile;

> în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor aval;

> materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere;

> pentru absorbția scurgerilor accidentale de combustibil sau lubrefianți, fiecare utilaj pentru scos apropiat va fi dotat cu extinctor, săculeț sau cutie cu rumeguș/nisip,

> în situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip, care va fi ulterior adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare; se va întrerupe imediat activitatea utilajului si se va trece la remedierea completă a defecțiunilor

> alimentarea utilajelor cu combustibili sau lubrefianți, se va face in locuri special amenajate

> prestatorul va răspunde ca în parchet și zona limitrofa acestuia, colectarea deșeurilor de orice tip sa se facă în tomberoane sau containere etanșe, care se vor evacua și depozita, cu respectarea legislației specifice în vigoare

> în cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului cum sunt inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru exploatarea parchetelor cu durata manifestării cazului de forță majoră sau a situației obiective, după caz, conform prevederilor OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;

> la intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere din părțile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor și evitarea acumulărilor de aluviuni pe drum;

> se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere din zona parchetului, în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni;

> în zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire sa preda drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatării;

> în cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligația de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea inițiala existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina achizitorului (cauțiune).

> la terminarea exploatării, curățarea a parchetului și a suprafeței afectate de produse accidentale, de resturi de exploatare - crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare ;

> la tăierile rase în arboretele de rășinoase și în substituiri - refaceri, precum și la toate tăierile fără restricții urmate de regenerare artificiala, resturile ramase în parchet se strâng în șiruri (martoane) cu o lățime maxima de 1,0 - 1,2 m, întrerupte din 20 in 20 m cu

orientare pe linia de cea mai mare panta, cu distanta intre şiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m ;

> la tăierile de produse principale cu restricţii si la cele accidentale cu regenerare naturală declanşată, resturile de exploatare se strâng de preferinţă pe cioate, în grămezi cat mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu seminţiş natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafaţa parchetului;

> în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice si de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor si staţiunilor sau în cele situate lângă drumurile naţionale şi judeţene resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi pâraielor din interiorul parchetului;

> la terminarea exploatării parchetului se interzice lăsarea de resturi de exploatare pe potecile şi cărările de interes turistic, pe văile si pâraiele din interiorul parchetelor;

> la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului;

> la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând inclusiv vegetaţia forestiera de mici dimensiuni, al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă;

> exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor, excepţie făcând arborii însemnaţi cu litera " M lemn mort, arbori care nu fac obiectul exploatării, care se predau pe teren şi se vor înscrie in procesul verbal de predare spre exploatare, urmând ca la finele lucrării sa se preia pe baza de inventar si sa fie menţionaţi în procesul verbal de reprimire; în cazul arborilor pe picior, însemnaţi cu litera " M lemn mort, se va stabilii si materializa pe teren o zona de siguranţă din punct de vedere al SSM, zona in care se va interzice deplasarea ;

> exploatarea masei lemnoase se face astfel încât sa se evite degradarea solului;

> doborârea arborilor se executa in afara suprafeţelor cu regenerare naturala sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieţilor si pe direcţii care sa nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcaţi;

> corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate masurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor si arborilor care rămân pe picior şi numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat,

> Tehnologia de exploatare a arborilor cu coroană varianta arbori întregi se poate aplica numai cu condiţia evitării producerii de prejudicii arborilor rămaşi pe picior. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasa rezultata pachetizându-se in sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora sa se evite degradarea solului, arborilor si seminţişului;

> titularii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi sa organizeze exploatarea masei lemnoase in cadrul termenelor prevăzute în autorizaţiile de exploatare, cu respectarea strictă a regulilor silvice de exploatare.

> în cazul în care, constatarea prejudiciilor şi distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau prestatorul nu ia masuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reţinute din garanţia de bună execuţie constituita în acest scop

> în situaţia în care se constata distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către agentul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparaţii se va suporta de către agentul economic, aplicându-se şi amenzile prevăzute de reglementările în vigoare.

> Achizitorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, şi(sau) sa oprească transportul de masă lemnoasă, în situaţia în care se constată abateri de la prevederile contractului, caietului de sarcini sau a legislaţiei aferente in vigoare,

> Pentru nerespectarea documentaţiei de exploatare aprobată, achizitorul este în drept sa rezilieze contractul şi să aplice celelalte reglementări legale.

> Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulat, stivuit, încărcat, etc., se stabileşte împreună cu titularul autorizaţiei de exploatare, mărimea acestora fiind de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanent si de maximum 1000 mp în cazurile în care nu sunt instalaţii de transport permanente.

> Suprafeţele menţionate mai sus se cuprind în autorizaţia de exploatare şi în procesul verbal de predare-primire şi se reprimesc in cel mult 120 zile de la reprimirea parchetului. Depăşirea termenului de 120 zile se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare.

> Se vor lua masuri de protejare a zonelor importante din punct de vedere al biodiversităţii, evidenţiate pe schiţa parchetului şi menţionate în procesul verbal de predare spre exploatare.

Se interzice cu desăvârşire:

> menţinerea în pădure a lemnului de răşinoase necojit şi/sau netratat, în perioada 01 mai - 01 octombrie. Se exceptează de la aceasta regulă lemnul de răşinoase antrenat in procesul tehnologic de exploatare, dar nu pentru o perioada mai mare de 30 de zile ;

> distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinşi în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă prin procesul de exploatare a partizii respective sunt distruşi şi/sau prejudiciaţi arbori, ocolul silvic constată, inventariază şi marchează aceşti arbori; constatarea se face la solicitarea titularului autorizaţiei de exploatare sau prin controalele curente de exploatare;

> depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor şi văilor sau în locuri expuse viiturilor;

> lăsarea în parchete şi în suprafeţele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaţi şi netăiaţi, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafaţa parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul;

> se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, de masa lemnoasa, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în şanţurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;

> părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate ca atare în teren;

> corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;

> colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi atunci când solul este îmbibat cu apă,

achizitorul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite şi însuşite de ocolul silvic;

> se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podeţe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheaţă;

> colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;

> circulaţia mijloacelor de transport pe perioada în care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogaşe mai mari de 10 cm;

> folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depăşit. Depăşirea tonajului şi gabaritului este permisa numai acolo unde portanţa drumului permite acest lucru, şi se va face numai cu aprobarea şefului de ocol. In zona parchetului agentul economic are obligaţia sa întreţine drumurile pe perioada folosirii lor, iar la reprimire sa le predea la starea tehnică iniţială (cea de la începerea exploatării)

> Spălarea utilajelor in albia cursurilor de apa

10.7.2. **DOTAREA PARCHETULUI CU INSTALATII DE SCOS – APROPIAT SI TRANSPORT**

Stabilirea necesarului de instalaţii (drumuri, funiculare, căi de acces etc) si amplasarea lor in teren se face de comun acord intre prestator si ocolul silvic, ţinându-se seama de:

> posibilităţile de exploatare a lemnului, precum şi de interesele generate de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc).

> Amplasarea drumurilor de tractor se va face astfel încât traseele acestora sa evite zonele care impun un volum mare de lucrări, necesare pentru construirea si amenajarea acestora.

> Se va evita amplasarea drumurilor de tractor de-a lungul cursurilor permanente de apa, la o distanta mai mica de 10 m de acestea

> Drumurile de tractor folosite la scos - apropiatul lemnului în zonele de deal si munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu seminţiş viabil.

> Drumurile de tractor se vor amplasa evitându-se zonele mlăştinoase, zonele cu stâncării si orice alte zone cu ecosisteme fragile, identificate si specificate de reprezentanţii ocolului silvic

> Lăţimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se masuri de consolidare si de stabilizare a taluzurilor.

> Proiectarea curbelor se va face cu o raza suficient de mare (minim 12m), astfel încât sa nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau in caz contrar se va limita prin proiectul tehnologic lungimea maxima la care se vor secţiona trunchiurile arborilor la cioata;

> Se va evita traversarea cursurilor permanente de apa. Traversarea acestora se va face pe podeţe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheaţă;

> Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face in perioada de timp aferenta pregătirii parchetelor, conform autorizaţiei de exploatare eliberata de ocolul silvic.

> Amplasarea platformelor primare se stabileşte de asemenea de către ocolul silvic împreuna cu prestatorul, mărimea acestora fiind de pana la 500 m.p, pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maxim 1000 m.p. în cazul când nu sunt instalaţii de scos permanente.

> Drumurile de tractor şi platformele primare vor fi materializate în teren cel puţin cu var sau vopsea, prin aplicarea pe arborii limitrofi a semnului " T"

> Drumurile de scos-apropiat se pot aproba şi se pot realiza pe versanţi cu pantă de până la 30 de grade, în situaţia în care substratul litologic este constituit din fliş - facies marnos, marno-argilos şi argilos -, nisipuri, pietrişuri şi loess, sau de până la 35 de grade pe alte substraturi litologice, şi pot avea o declivitate maximă de 25%; peste aceste limite scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalaţii cu cablu.

> În cazul instalării de funiculare lăţimea culoarului la nivelul sarcinii va fi de maximum 4 m la funicularele cu doua cărucioare si de 6 m la cele cu un singur cărucior; punctele de încărcare si descărcare se amplasează în afara suprafeţelor cu seminţiş ; arborii folosiţi pentru ancorare nu se elaghează si se protejează prin manşoane, iar arborii suport se pun în valoare odată cu traseul funicularului .

> se vor amplasa tuburi din beton sau podeţe din lemn in punctele de traversare a cursurilor de apa, atunci când nu exista pod de gheaţă sau când acesta nu oferă suficientă rezistenţă;

> Proiectarea acestor instalaţii rămâne în sarcina prestatorului urmând ca execuţia lor să se facă cu aprobarea ocolului silvic. După terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat sa dezafecteze instalaţiile de scos-apropiat şi construcţiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc) cu excepţia celor acceptate de ocol să rămână pe teren, în interesul gospodăririi silvice.

> Căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către agentul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate şi reparate;

> Suprafeţele din instalaţia, rampele etc., cuprinse în autorizaţia de exploatare, se reprimesc o data cu parchetul.

10.7.3. **ORGANIZAREA ACTIVITATII IN PARCHET**

Prestatorul este direct răspunzător de organizarea activităţii de exploatare, sens în care, răspunde de

> Prestatorul este direct răspunzător de organizarea activităţii de exploatare, sens în care, răspunde de orice eveniment in activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc)

Titularul autorizatiei de exploatare este obligat:

> sa introduca pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare, aprobata de ocol;

> sa folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzatoare lucrarilor ce se executa;

> sa nu folosească utilaje cu senile la scos -apropiatul lemnului.

> sa respecte normele de sanatate si securitate a muncii prevazute de legislatia in vigoare

> sa ia toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de prevenire a aparitiei focarelor de infestare a lemnului si padurilor, in parchetele, suprafetele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum si la alte obiective care le apartin, situate in padure.

> sa intervina la stingerea lor cu uilajele proprii si personalul muncitor existent si sa anunte emitentul autorizatiei de exploatare. In cazul in care titularii autorizatiilor de exploatare refuza sa sprijine actiunile de stingere a incendiilor din padurile in care au parchete in exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fara posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

10.7.4. **MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE**

Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se realizează în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul Ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

> Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmăreşte verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucţiuni, în scopul prevenirii şi limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier naţional prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

> Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezenţa reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei. Cu ocazia controlului se estimează şi stadiul exploatării masei lemnoase.

> Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizaţiei, însuşit de titularul autorizaţiei, precum şi ori de câte ori este necesar.

> Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puţin o dată la un interval de 60 de zile.

> În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmeşte cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenţii şi/sau infracţiuni, acestea se menţionează în procesul-verbal de control.

10.7.5. **ALTE OBLIGATII**

> înainte de începerea lucrărilor de exploatare şi obligatoriu la ridicarea autorizaţiei, prestatorul va prezenta la ocolul silvic Documentaţia privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare şi respectarea condiţiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM şi mediu pentru recoltarea şi scosul lemnului din pădure, care se aproba de şeful de ocol.

> vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor şi a atelajelor, acolo unde condiţiile existente permit acest lucru.

> la predarea parchetelor schiţa parchetului completată cu traseele de drum existente şi propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexata procesului verbal de predare.

> în perioadele de îngheţ - dezgheţ sau cu precipitaţii abundente, în cazul in care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apa, se interzice transportul de orice fel pe el.

> prestatorul este obligat să pună la dispoziţia achizitorului şi instituţiilor cu atribuţii de control al regimului silvic, la solicitarea acestora, cazierul tehnic, în vederea consemnării informaţiilor solicitate de formular.

> titularii autorizaţiilor de exploatare, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul şi data autorizaţiei, titularul autorizaţiei şi datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii şi termenul de exploatare), cu respectarea strictă a prevederilor O.M.1540/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Panoul va fi menţinut pe toată durata lucrărilor şi va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare.

> Răspunderea privind respectarea normelor S.S.M. si P.S.I., pe raza parchetului, revine titularului autorizaţiei de exploatare

> În cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligaţia de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea iniţială existenta la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina achizitorului (cauţiunea).

> La reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat;

10.8. Raspunde de realizarea cantitativa a masei lemnoase din partizile ce fac obiectul contractului in tolerantele actelor de punere in valoare, conform normelor tehnice si de realizarea sortimentelor dimensionale prevazute, cu respectarea condiitilor din Catalogul sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP – ROMSILVA. si a pierderilor si consumurilor tehnologice, aprobate cu Decizia R.N.P. nr. 341/01.07.98. De asemenea, raspunderea realizarii cantitativa se aplica si in conditiile in care autoritatea contractanta constata sustrageri de material lemnos de catre prestator, cat si in cazul deprecierii voite de catre prestatator a sortimentelor superioare in sortimente inferioare calitativ.

10.9. Sa execute lucrarile de exploatare forestiera în asa fel încât sa evite producerea de prejudicii arboretului si arborilor ce nu fac obiectul comercializarii si sa respecte cu strictete prevederile din Caietul de sarcini (Anexa 1 la documentatia de licitatie), tehnologia de exploatare si caile de colectare si transport stabilite prin autorizatia de exploatare.

10.10. Daca prin procesul de exploatare sunt distrusi ori vatamati arbori care nu erau destinati exploatarii se vor aplica prevederile OM 1540/2011 lit. O si S.

10.11. Este interzisa taierea arborilor nemarcati sau scoaterea acestora din pamânt pe cuprinsul suprafetelor predate spre exploatare. În conditiile în care se produc astfel de taieri se vor aplica prevederile legii 171/2010 sau a Legii 46/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, prejudiciul calculându-se conform OUG 85/2006. Prejudiciul astfel creat pe durata cât parchetele sunt predate prestatorului spre exploatare cade în sarcina acestuia si se va recupera cu prioritate de la prestator si din sume aflate la dispozitia achizitorului (garantii la alte partizi care se reprimesc, plati în avans la alte contracte), cu notificarea prealabila a prestatorului. Achizitorul îsi rezerva dreptul de a sesiza Comisia de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestiera, în vederea anularii sau retragerii atestatului prestatorului, dupa caz.

10.12. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu cerinţele autorităţii contractante.

10.13. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.14. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

10.15. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11. Receptia serviciilor de exploatare

11.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

11.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

11.3. Prestatorul va înştiinţa achizitorul după exploatarea volumelor parţiale/ finale, iar achizitorul va proceda la recepţia acestora în termen de maxim 10 zile.

11.4. Lemnul de lucru rotund se va sorta de prestator in lemn de lucru pentru furnir, gater, lemn de constructii/celuloză, etc, conform specificatiilor date de ocolul silvic.

11.5. Receptia sortimentelor de lemn de lucru realizate si a lemnului de foc se va face lunar sau cu ocazia livrarii, iar in cazul terminarii exploatarii si reprimirii parchetului la data la care are loc aceasta. Dupa receptionarea materialul lemnos, acesta trece in gestiunea persoanei delegata de ocolul silvic pentru a gestiona masa lemnoasa din partida respectiva.

11.6. In urma fiecarei receptii se va intocmi procesul verbal de receptie pentru sortimentele receptionate.

12. Forta majora

12.1. Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza.

12.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia.

12.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, în termen de 5 zile calendaristice si în mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care îi stau la dispozitie în vederea limitarii consecintelor.

12.4. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celelilalte daune – interese.

12.5. În cazuri de forţă majoră sau în alte situaţii obiective care nu permit exploatarea masei lemnoase (inundaţii, avalnşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente, impracticabilitatea căilor de scos apropiat şi altele asemenea) sau a efectelor altor factori abiotici (doborâturi, rupturi) autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada contractului de achiziţie, în baza unui act adiţional, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P nr. 1540/2011.

13. Penalitati

13.1. Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpa datoreaza (celeilalte parti) penalitati si daune – interese, conform prevederilor din acest contract si a legislatiei în vigoare. Partea în culpa este de drept în întârziere conform art. 1079 din codul Civil, în îndeplinirea obligatiilor sale, fara a fi nevoie de notificare. Penalităţile se vor factura lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se calculează.

13.2. <u>In sarcina achizitorului</u>: Pentru neplata în termenul scadent de 30 zile a prestaţiei, prestatorul este în drept să solicite, iar achizitorul să plătească penalităţi de 0,03 % pe zi de întârziere, calculate la valoarea facturii neachitate şi acceptate spre plată de către achizitor, începând cu a doua zi lucrătoare după termenul scadent.

13.3. <u>In sarcina prestatorului</u>: Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, achizitorul prestaţiei este în drept să solicite, iar prestatorul să plătească următoarele penalităţi:

- penalităţi de 0,03 % pe zi calendaristică pentru întârzierea exploatării masei lemnoase peste termenele prevăzute în autorizaţia de exploatare, calculate la valoarea prestaţiei aferente masei lemnoase neevacuate de pe suprafaţa parchetului, la partizile a căror termen de exploatare expiră în cursul anului; aceste penalităţi nu se calculează în perioadele de restricţii la exploatarea masei lemnoase sau a cazurilor de forţă majoră, sau în alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului conform prevederilor Ordinului 1540/2011;
- penalităţi de 0,03 % pe zi calendaristică calculate la valoarea devizului de execuţie întocmit de ocol pentru suprafaţa parchetului necurăţată de resturi de exploatare, constatată la data expirării termenului de exploatare;

13.4. Pentru masa lemnoasă pe picior şi în faze, eşalonată şi neexploatată până la data de 31 decembrie se aplică o singură dată, o penalitate unică de 5% calculată la valoarea prestaţiei aferente masei lemnoase neevacuate de pe suprafaţa parchetului la finele anului. Această penalitate nu se calculează în perioadele de restricţii la exploatarea masei lemnoase sau a cazurilor de forţă majoră, sau în alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului conform prevederilor Ordinului 1540/2011.

14. Protectia muncii:

În acest sens prestatorul are următoarele obligaţii:

14.1. Întocmeşte autorziaţia din punct de vedere al protecţiei muncii şi documentaţia de stabilire a măsurilor de protecţie a muncii pentru lucrările specificate în contract. În această documentaţie se vor soluţiona toate aspectele legate de factorii de risc ce se regăsesc în desfăşurarea activităţii de exploatara masei lemnoase.

14.2. Ia masuri pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la pregatirea si organizarea parchetului de exploatare, lucrările de recoltare a lemnului şi colectare a masei lemnoase în conformitate cu prevederile din instrucţiunile proprii elaborate de catre prestator.

14.3. Asigură punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical şi instruit corespunzator, din punct de vedere al securitaţii şi sănătatii în muncă.

Instructajul general, la locul de muncă şi periodic se va efectua de către prestator, sau de persoane desemnate de prestator (care au calificarea necesară) şi va fi consemnat în fişe individuale.

14.4. Conducatorii locurilor de munca nu vor permite desfasurarea nici unei lucrari inainte de verificarea dotarii cu echipament individual corespunzator de protectie, iar lucratorii au obligatia de a purta echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie sa fie certificate din punct de vedere al calitatii de securitate.

14.5. Pentru lucrările mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje în bună stare de funcţionare şi care să corespundă din punct de vedere tehnic, activitatilor ce la va executa, pe toata durata derularii contractului.

14.6. Atunci când mai multe unităţi îşi desfăşoară activităţile concomitent în aceiaşi unitate de producţie , unitate amenajistică, prestatorul va încheia convenţii scrise cu fiecare participant la procesul de producţie, în care să fie cuprinse clauze referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.

14.7. Prestatorul are obligaţia de a semnaliza corespunzător din punct de vedere al securităţii şi sănătaţii în muncă, punctul de lucru unde îşi desfăşoară activitatea.

Deasemeni are obligaţia de a dota punctele de lucru cu truse medicale.

14.8. Transportul la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliul al salariatilor intră în sarcina prestatorului.

14.9. Prestatorul care are sediul social în alt judeţ are obligatia de a înstiinţa în scris, I.T.M Suceava cu privire la activitatea desfăşurată şi durata lucrărilor pe care le execută în raza judeţului Suceava.

14.10. În cazul producerii de incidente, accidente, prestatorul va anunţa conform prevederilor din Legea 319/2006 Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava despre producerea lor.

15. Amendamente

15.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

15.2 - Nerespectarea obligaţiilor referitoare la calitatea serviciilor prestate, obligaţii asumate de către prestator prin caietul de sarcini, precum şi prin prezentul contract, neajungerea la o înţelegere pe cale amiabila privind acest aspect dă dreptul achizitorului de a rezilia prezentul contract de achiziţie în mod unilateral, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără punerea în întârziere a debitorului obligaţiei. Rezilierea va fi comunicată prestatorului în termen de maxim 10 zile de la data constatării abaterilor de la calitatea asumată, achizitorul fiind în drept de a solicita şi daune interese pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea condiţiilor de calitate.

15.3. În cazul unor situaţii neprevăzute autoritatea contractantă poate modifica contractul în baza art 221 din Legea 98/2016..

15.4. Prin acordul părţilor, prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adiţional atât în ceea ce priveşte cantităţile cât şi valoarea.

16. Litigii si arbitraj

16.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului;

16.2. Daca dupa 30 zile calendaristice de la începerea acestor tratative Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instanta competentă din localitatea în care îsi are sediul Achizitorul.

17. Rezilierea contractului

17.1. Nerespectarea/ neexecutarea culpabilă a obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune – interese.

17.2. Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul în urmatoarele circumstante :

17.2.1. Când prestatorul nu ridică autorizaţia de exploatare în cel mult 15 zile calendaristice dupa primul termen prevazut în esalonare (Anexa 1) sau renunţă, în scris, la contract sau la derularea acestuia.

17.2.2. Cand prestatorul nu preia postata (postatele) în termen de 15 zile calendaristice de la data prevazuta în esalonare, sau abandonează lucrarile pe o perioada mai mare de 15 zile calendaristice, cu exceptia cazurilor de forta majora sau în alte situaţii obiective care nu permit exploatarea masei lemnoase (inundaţii, avalnşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente, impracticabilitatea căilor de scos apropiat şi altele asemenea), prestatorul pierde garantia de buna executie (cautiunea).

17.2.3. Daca pe parcursul exploatarii se produc taieri ilegale în parchet asa cum sunt prevazute la art. 10.7.1. si 10.11. din contract.

17.2.4. Prezentul contract încetează, de drept, fara a atrage alte pretentii din partea prestatorului, dacă partida ce face obiectul contractului este amplasată pe o suprafaţă de fond forestier retrocedată ulterior încheierii prezentului contract iar serviciile de exploatare a masei lemnoase nu mai sunt posibile legal.

17.2.5. Dacă drumul de acces la partida care face obiectul prezentului contract este calamitat natural, iar repararea lui nu se poate executa in timp util, se reziliaza contractul de prestatie exploatare fara a atrage alte pretentii din partea prestatorului.

17.2.6. Nerespectarea obligaţiilor referitoare la calitatea serviciilor prestate obligaţii asumate de către prestator prin caietul de sarcini, precum şi prin prezentul contract, neajungerea la o înţelegere pe cale amiabila privind acest aspect dă dreptul achizitorului de a rezilia prezentul contract de achiziţie în mod unilateral, fără intervenţia instanţei de judecată. Rezilierea va fi comunicată prestatorului în termen de maxim 10 zile de la data constatării abaterilor de la calitatea asumată, achizitorul fiind în drept de a solicita şi daune interese pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea condiţiilor de calitate.

Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

17.3. Prestatorul îsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul în cazul in care nu s-au platit facturile emise in baza receptiilor, in termen de 15 zile de la termenul scadent.

18. Legea aplicabilă contractului

18.1. Prezentul contract se completeaza cu prevederile Codului Silvic, Codul Civil, Codul Penal, Codul de Procedura Civila, HG 497/2020, Ordinul MMP nr. 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioaresi a altor acte normative în vigoare pe perioada derularii contractului.

18.2. In situatia in care prin acte normative se vor impune alte reglementari privind exploatarea si valorificarea masei lemnoase, partile se vor conforma acestora.

18.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Anexa nr.1 –graficul de esalonare a taierii parchetelor face parte integranta din contract.

De derularea în condiţii de legalitate şi în conformitate cu prevederile contractuale a prezentului contract din partea Ocolului Silvic_____răspund: şeful de ocol d-l/d-na ing. _____, contabilul şef d-l/d-na _____ şi responsabilul compartimentului de resort dl./dna. ing. _____ .

Prezentul contract a fost inchieiat astăzi, data de _____ in trei exemplare, cu aceeasi putere valabila, doua exemplare pentru achizitor si unul pentru prestator.

ACHIZITOR, **PRESTATOR,**